GTS profesioneel verkeer

MADE IN EUROPE



Garden TS

POWERED BY

TOPPRO

GardenTS professionele verkeer voegmortel is een hoogwaardig, waterdoorlatende reactie hars-voegmortel voor het duurzaam voegen van natuursteen, betonsteen en klinkers. Het is geschrikt voor middelzware tot zware verkeersbelasting. Het staat bekent om de vorst en strooizout bestendiging, hoge mechanische sterkte, bestand tegen veegmachines en hogedruk rijnegers en snelle uitharding.

Toepassingen:

- **Busbanen**
- **Laad en loszones**
- **Parkeerterreinen**
- **Marktpleinen**
- **Spoor en industrie gebieden**
- **Fontijn en vijver randen**



Belangrijkste Kenmerken & Voordelen:

- **Duurzaam resultaat:** lang stabiel, bestand tegen verkeer en weersinvloeden
- **Watermanagement:** voorkomt plasvorming en bevordert regenwaterinfiltratie
- **Onderhoudsarm:** weinig tot geen onderhoud, minder onkruid, strakke uitstraling
- **Flexibiliteit:** Geschrikt voor busbanen, opritten, parkeerterreinen, natuursteen, betonsteen en klinkers.
- **Professioneel systeem:** eenvoudig in 8 stappen te verwerken en volledig belastbaar na 7 dagen

KLEUREN

Basalt

Zand

Steengrijs



TECHNISCHE	
Algemeen Materiaal	: Hoogwaardige voegmortel (cement- en bindmiddelbasis)
Productietechniek	: Gecontroleerd mengen
Productielocatie	: EuropeseUnie
Toepassingsnormen	: N2-N3 / VBK 4
UV- en vorstbestendigheid	: Bestand tegen UV, vorst- en dooizout
Kleur	: Zand, Grijs, Basalt
Celstructuur	: Compact, stabiel, waterdoorlatend

FYSIEKE GEGEVENS	
Minimale voegbreedte	: 5 mm
Minimale voegdiepte	: 30 mm
Waterdoorlatendheid	: ca. 3,2 x 10-4 m/s
Druksterkte	: ~42 N/mm²
Verwerkbaar vanaf	: vanaf 10°C
Belastbaarheid	: Zware verkeersklasse
Onderhoud	: Weinig onderhoud, onkruidwerend
Beschrikbaar	: Beloopbaar na ca. 24 uur, volledig belastbaar na 7 dagen
Bestand tegen	: Veegmachines, hogedrukreinigers

LEGINSTRUCTIES


Voorbereide voegen


Oppervlak voorbevochtigen


Toevoegen van epoxy


Homogeen mengen


ca. 10% water toevoegen


Mengprocess met water


Voegen


Afvegen

1. Oppervlak reinigen

- **Zorg dat de bestrating volledig schoon en vrij van los zand, vuil of oude mortelresten is.**
- **Verwijder eventueel onkruid uit de voegen.**
- **Bij vervuiling kan het bindmiddel onvoldoende hechten en vuil vastzetten.**
- **Afplakken van aangrenzende vlakken die niet gevoegd worden is aanbevolen om morsen te voorkomen.**

2. Voorbevochtigen

- **Bevochtig de bestrating en de voegen grondig met schoon leidingwater totdat het oppervlak volledig verzadigd is.**
- **Herhaal navochtigen indien nodig, afhankelijk van het zuigvermogen van de steen en de temperatuur.**
- **Vermijd plassen en stilstaand water in de voegen.**

3. Toevoegen van de harder

- **Pak het flesje uit de emmer en giet hem leeg in de mix**

4. Homogeen mengen

- **Meng de twee stoffen todat het één geheel is**

5. water toevoegen

- **Voeg ca. 10% water toe**

6. Mengprocess met water

- **Meng eht met water todat het 1 geheel is**

7. voegen

- **Veeg al het voegmortel in de voegen.**

8. Afvegen

- **Veeg het overige voegmortel af todat de stenen schoon zijn.**



Palletafmetingen : 80 x 120 x 110 cm
Gewicht per pallet : ongeveer. 600 kg
Aantal per pallet : 24 emmers



Garden TS

POWERED BY

TOPPRO



Contact

GardenTS
Soerense Zand Zuid 13
6961 RA EERBEEK
(0313)619511
www.gardents.nl

Kwaliteit die hecht.

Garden TS

POWERED BY

TOPPRO